

Wat zit er inbegrepen in prijs voor een blowerdoortest?

(Documenten worden in het Nederlands opgesteld)

Op de afgesproken dag komt de erkende keurder bij u thuis. Hij of zij voert een grondige inspectie van de woning uit per eenheid. De keurder zal idealiter in de voordeur een luchtdichtkader plaatsen waarin het meettoestel is inbegrepen. Vervolgens voert hij of zij twee metingen uit, zowel in onderdruk als in overdruk, volgens STS 73-3 om de luchtdichtheid van het beschermde volume van de eenheid te bepalen. Indien de meetresultaten niet voldoen aan de opgelegde waarden, zal de keurder de grootste luchtlekken detecteren en zijn bevindingen communiceren. Na de keuring stelt de keurder een gedetailleerd rapport op waarin de bevindingen van de inspectie en de resultaten worden beschreven.

Belangrijke informatie

- **Exclusief inplannen bij derden:** (Dit kan altijd aangevraagd worden.) De keuring wordt standaard ingepland in afstemming met onze klant. Indien we afspraken moeten maken met derden, kan er een extra kost worden aangerekend.
- **Inclusief conformiteitsverslag:** (Ingediend bij het kwaliteitskader SKH.) Dossiers Vlaanderen= De meetresultaten worden ingediend bij een kwaliteitskader. Hierdoor zal er altijd een conformiteitsverslag bezorgd worden.
- **Inclusief vastleggen van staving:** Wanneer de EPB-aangifte toegewezen is aan Aceg Energy dan verzamelen we staving ter plaatse. Het voordeel hiervan is dat de bouwheer een beperkter aantal stavingstukken moet aanleveren, aangezien we niet alleen de ruimtes vastleggen, maar ook specificaties van technieken en materialen die rechtstreeks zichtbaar zijn.
- **Annulering keuring:** Indien de keuring 48U voor de afspraak wordt geannuleerd, zal er een kost van 50% voor het onderdeel fotooverslag worden aangerekend. Indien de annulering 24U voor de afspraak plaatsvindt, zal er 100% worden aangerekend. Bij annuleringen buiten werkdagen gelden deze tarieven ook.
- **Standaard voordeur met maximale afmeting 114x246 cm:** (Grotere voordeuren zijn mogelijk indien dit bij afspraak wordt doorgegeven.) Onze keurders hebben steeds een standaard kader mee dat idealiter opgespannen wordt in de voordeur. Het standaard kader heeft een maximale overspanning van 114 cm x 246 cm. We hebben grotere kaders beschikbaar, maar deze worden niet standaard meegenomen. Hierdoor verwachten we van de klant dat zij ons verwittigen indien hun voordeur groter is, zodat we het nodige materiaal kunnen meenemen. Indien de keuring niet kan doorgaan vanwege een te grote voordeur die niet vooraf is gemeld, zal de kost voor de keuring 100% worden aangerekend.